

Załącznik nr 5.0 do SIWZ

PRZEDMIAR w załączeniu

Roboty dekarские:

1. ul. Raczyńskiego 78A-80C - remont części dachu :

- częściową rozbiórkę pokrycia z papy w miejscach uszkodzeń ,
- uzupełnienie pokrycia z papy w miejscach napraw,
- zagruntowanie powierzchni dachu,
- pokrycie całości dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia (papa SBS 250 o jasnym wierzchnim kolorze),
- obróbki kominów wentylacyjnych,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu wraz z pomiarami,
- wywóz i utylizacja odpadów.

Uwagi :

- 1. Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin i pomiarów przed składaniem oferty na powyższe prace.**
- 2. Szczegółowy zakres prac remontowych uwzględnia załączony przedmiar robót.**
- 3. Realizacja prac uzależniona jest od uzyskania grantu OZE**

Termin wykonania prac : **30.10.2025 (przed montażem instalacji fotowoltaicznej)**

Wadium w wysokości : **2.000,- PLN**

Pełnomocnik Zarządu
Kierownik
Administracji Osiedla "Bonin"
Marek Walewski
.....
Administracja Osiedla „Bonin”

Z-ca Prezesa Zarządu
CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Mikołajczyk
Zarząd S.M. „Jeżyce”

Poznań, dnia 03.04.2025