

PRZEDMIAR ROBÓT

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Jeżyce"
Budowa drogi wewnętrznej na części działki 51, obręb Gołecin (20), arkusz 33 w Poznaniu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych	km		
		0.05	km	0.05	
				RAZEM	0.05
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		65	m	65.00	
				RAZEM	65.00
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
4 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
5 d.1	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni utwardzenia z betonowej kostki brukowej na podsypce cem.piaskowej do ponownego ułożenia	m ²		
		90	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
6 d.1	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej do ponownego ułożenia	m ²		
		6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
7 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy utwardzenia z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
		90	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
8 d.1	KNR 4-04 0101-02 analogia	Rozebranie murków oporowych z cegły łącznie z fundamentami	m ³		
		8	m ³	8.00	
				RAZEM	8.00
9 d.1	KNR 2-31 1510-05	Transport gruzu i materiałów z rozbiórki pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym i utylizacją	t		
		55	t	55.00	
				RAZEM	55.00
10 d.1	KNR 2-31 1511-02	Jw. lecz dodatek za dalsze 2,5 km. transportu	t		
		275	t	275.00	
				RAZEM	275.00
11 d.1	KNR 2-31 0816-03 analogia	Przestawienie głazów	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
12 d.1	KNR 2-21 0106-05 analogia	Przesadzenie drzew nie wymagające uprzedniego zabezpieczenia agrotechnicznego	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
2		ROBOTY ZIEMNE			
13 d.2	KNR 2-01 0206-02	Mechaniczne wykonanie wykopu pod konstrukcję utwardzenia terenu z wyrównaniem terenu koparką podsiębierną o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		80	m ³	80.00	
				RAZEM	80.00
14 d.2	KNR 2-01 0214-04	Jw. lecz dodatek za dalsze 2,0 km. transportu ponad 1,0 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych gruntu kat.III-IV	m ³		
		320	m ³	320.00	
				RAZEM	320.00
3		PODBUDOWA			
15 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia terenu w gr. kat. I-IV	m ²		
		96	m ²	96.00	
				RAZEM	96.00
16 d.3	KNR 2-31 0106-03	Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej mechanicznie grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
		96	m ²	96.00	
				RAZEM	96.00
17 d.3	KNR 2-31 0106-04	Jw. lecz dodatek za dalsze 4,0 cm. grub. warstwy po zagęszczeniu	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Jeżyce"
Budowa drogi wewnętrznej na części działki 51, obręb Gołęczin (20), arkusz 33 w Poznaniu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		384	m ²	384.00	
				RAZEM	384.00
18 d.3	KNR 2-31 0109-03	Wykonanie podbudowy utwardzenia terenu z mieszanki kruszywa związanego cementem CBGM C 8/10 grub. warstwy po zagęszczeniu 12,0 cm 96	m ² m ²	 96.00	
				RAZEM	96.00
19 d.3	KNR 2-31 0109-04 analogia	Jw. lecz dodatek za dalsze 11,0 cm. grub. warstwy po zagęszczeniu 1056	m ² m ²	 1056.00	
				RAZEM	1056.00
20 d.3	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja z polewaniem wodą warstwy podbudowy 96	m ² m ²	 96.00	
				RAZEM	96.00
21 d.3	KNR 2-31 0109-03	Wykonanie podbudowy pod pojemniki na odpady z mieszanki kruszywa związanego cementem CBGM C 8/10 grub. warstwy po zagęszczeniu 12,0 cm 20	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00
22 d.3	KNR 2-31 0109-04 analogia	Jw. lecz ujemek za dalsze 2,0 cm. grub. warstwy po zagęszczeniu -40	m ² m ²	 -40.00	
				RAZEM	-40.00
23 d.3	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja z polewaniem wodą warstwy podbudowy 20	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00
4		NAWIERZCHNIA			
24 d.4	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 96	m ² m ²	 96.00	
				RAZEM	96.00
25 d.4	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni utwardzenia pod pojemniki na odpady z betonowej kostki brukowej szarej do przełożenia grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00
5		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
26 d.5	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 pod krawężniki 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
27 d.5	KNR 2-31 0403-03	Ułożenie krawężników ulicznych betonowych wibroprasowanych o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 40	m m	 40.00	
				RAZEM	40.00
28 d.5	KNR 2-31 0403-05	Ułożenie krawężników drogowych betonowych wibroprasowanych o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 48	m m	 48.00	
				RAZEM	48.00
29 d.5	KNR 2-31 0407-03	Ułożenie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej na zjazdach 18	m m	 18.00	
				RAZEM	18.00
30 d.5	KNR 2-31 0407-02	Ułożenie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wym. 25x6 cm na podsypce cem.piaskowej na chodniku 6	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
6		CHODNIK			
31 d.6	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej szarej do przełożenia grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.00
7		REGULACJA STUDZIENEK			
32 d.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
33 d.8	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 100	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Jeżyce"
Budowa drogi wewnętrznej na części działki 51, obręb Gołęczin (20), arkusz 33 w Poznaniu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu	m ²		
d.8	0505-01	100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00


Pełnomocnik Zarządu
Kierownik
Administracji Osiedla "Bonin"
Marek Walewski