

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa pieszo-jezdni i dojść do budynków

Obiekt: Poznań, ul. Maczka 1-11

Przebudowa jezdni, parkingów, chodników i odwodnienia ulicy
--

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Jeżyce"
ul. Bonin 8, 60-658 Poznań

Wartość kosztorysowa robót: 0,00 zł

Podatek VAT 23%: 0,00 zł

Wartość robót ogółem: 0,00 zł

Podstawa wyceny: Katalogi Nakładów Rzeczowych

Narzuty

Koszty pośrednie

Zysk

VAT 23%

Stawka
roboczogodziny

Opracował: Jacek Hamrol

Data: 03.04.2025 r.

Pełnomocnik Zarządu
KIEROWNIK
Administracji Osiedla "Słowiańskie"
Jacek Hamrol

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa pieszo-jezdni i dojść do budynków

Obiekt: Poznań, ul. Maczka 1-11

Lp	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Roboty pomiarowe					
1	Roboty pomiarowe	km	0,10		0,00
Roboty rozbiórkowe					
2	Cięcie nawierzchni betonowej i jezdni piłą na głębokość 8-10 cm.	mb	268,00		0,00
3	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm	mb	380,00		0,00
4	Rozebranie ławy betonowej pod opornikami	m ³	30,40		0,00
5	Rozebranie nawierzchni chodników z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr.10cm	m ²	371,00		0,00
6	Rozebranie podbudowy betonowej chodników o grubości 25 cm	m ²	371,00		0,00
7	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50x7 - opaska	m ²	56,00		0,00
8	Skucie i rozebranie wejść do klatek schodowych	m ²	12,00		0,00
9	Rozebranie barierek stalowych wraz z wywozem i utylizacją	mb	110,00		0,00
10	Rozebranie słupków metalowych	szt	4,00		0,00
11	Rozebranie wraz z utylizacją wycieraczek stalowych przed wejściem do klatki schodowej	szt	6,00		0,00
12	Załadunek i wywóz gruzu do miejsca utylizacji wraz z opłatą za składowanie - należy przekazać karty BDO Zamawiającemu	m ³	226,00		0,00
Roboty ziemne					
13	Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni wraz z wywozem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 20km - wraz z opłatą za składowanie - należy przekazać karty BDO Zamawiającemu	m ³	76,00		0,00
14	Wymiana gruntu słabonośnego na materiał zakupiony z dowozu - pospółka wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ³	58,00		0,00
Krawężniki i obrzeża					
15	Wykonanie rowka pod obrzeża betonowe 8x30x100cm	mb	380,00		0,00
16	Ułożenie <u>ławy betonowej z oporem</u> pod obrzeża betonowe 8x30x100cm	m ³	30,40		0,00
17	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm	mb	380,00		0,00
Odwodnienie					
18	Przebudowa wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej - ustawienie nowego wpustu deszczowego fi500 z nowym rusztem żeliwnym D400 i przykanalikiem fi160mm o dł. 5mb	szt	1,00		0,00
19	Regulacja wysokościowa wjazdów fi600 istniejących studni rewizyjnych betonowych wraz z wymianą na nowe	szt	5,00		0,00

	Podbudowy	-	-		
20	Wykonanie stabilizacji cementem Rm 1,5-2,5 Mpa warstwą gr. 10 cm	m ²	427,00		0,00
21	Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C8/10 MPa warstwa grubości 20 cm pod nawierzchnię z kostki brukowej betonowej	m ²	371,00		0,00
22	Wykonanie podsypki piaskowej warstwą gr. 10 cm	m ²	427,00		0,00
23	Wykonanie warstwy wiążącej AC16W gr.6cm	m ²	306,00		0,00
	Nawierzchnie jezdni, chodników, parkingów i śmietników				
24	Układanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm	m ²	306,00		0,00
25	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm	m ²	65,00		0,00
26	Ułożenie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm	m ²	56,00		0,00
	Pozostałe roboty wykończeniowe	-		-	
27	Montaż nowych słupków drogowych	szt	4,00		0,00
28	Zakup i montaż nowych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych	szt	6,00		0,00
29	Profilowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m ²	250,00		0,00
				Wartość robót netto:	- zł
				Podatek VAT 23%:	- zł
				Wartość robót brutto:	- zł

Sporządził;

Pełnomocnik Zarządu
KIEROWNIK
Administracji Osiedla "Słowiańskie"
Jacek Hamrol

Zatwierdził;

CZŁONEK ZARZĄDU **Z-ca Prezesa Zarządu**
Mariola Hamrol *inż. Marek Mikołajczyk*

Termin zakończenia; 30.11.2025 r.

Wadium: 15.000,00 zł