

**Zakres prac – Remont instalacji elektrycznej w budynku
Lazurowa 16
(budynek 12 kondygnacyjny)**

ZAKRES PRAC:

I. WYMIANA PIONÓW WLZ W CAŁYM BUDYNKU (132 MIESZKANIA).

1. Wymiana wszystkich pionów WLZ (przebiegających przez klatki schodowe) od rozdzielni głównej znajdującej się na parterze na przewody miedziane 5x 35 mm² - 6 szt.
2. Wymiana tablic licznikowych oraz zabezpieczeń przedlicznikowych na ETIMAT.
3. Przemontowanie liczników prądu.
4. Wykonanie nowego przyłącza mieszkania od tablicy licznikowej do zabezpieczenia w mieszkaniu, przewody miedziane pięcio-żyłowe 4 mm² - chowane w ścianach i listwach kablowych na sufitach.
5. Wymiana zabezpieczeń w mieszkaniach na wyłączniki nadmiarowo-prądowe S191B (skrzynka S6, bezpieczniki 2 x 16A + 1 x 10A).
6. Wymiana zabezpieczeń pionów WLZ na 3x100A – 4szt. i 3x63A – 2 szt. wraz z dostosowaniem rozdzielni do nowych zabezpieczeń.
7. Wykonanie wszystkich prac towarzyszących (rozkucia, zamurówki wyprawki malarskie).
8. Wykonanie pomiarów elektrotechnicznych instalacji po zakończeniu prac.
9. Wywiezienie i utylizacja wszystkich materiałów poremontowych.

UWAGI KOŃCOWE:

Wszystkie użyte do prac remontowych materiały budowlane winny spełniać wymogi atestów i aprobat technicznych oraz posiadać terminy przydatności do użycia (do wglądu Inspektora Nadzoru).

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia określone przepisami prawa do wykonywania zakresu robót objętych zamówieniem.

Niniejszy zakres jest wiążący dla oferentów w opracowaniu oferty na przetarg organizowany przez SM „Jeżyce” i będzie on wiążący jako załącznik do umowy z oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania przetargowego.

W załączeniu przedmiar robót obejmujący przewidywane prace remontowe.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin i własnych pomiarów przed składaniem oferty na powyższe prace.

Termin realizacji zadania 30.04.2026r

Wadium 10000 z

przygotował :

Marek Walewski

Pełnomocnik Zarządu
Kierownik
Administracji Osiedla "Bonin"
Marek Walewski